

Przedmiar robót

zadanie pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki w Gostyninie wraz z budową ogrodzenia do wysokości nie większej niż 5 m”.

Lp.	Opis robót	Jedn.	ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	Oczyszczenie istniejącego podłoża 40x25	m ²	1000		
2.	Naprawa istniejących spękań w boisku asfaltowym wycięcie i wypełnienie rys poprzecznych i podłużnych podbudową typu ET	mb	46		
3.	Demontaż bramek	szt.	2		
4.	Demontaż stojaków do koszykówki	szt.	4		
5.	Roboty ziemne pod obrzeża betonowe	mb	130		
6.	Ułożenie obrzeży 8x30x100 na podsypce piaskowo - betonowej wokół istniejącego boiska	mb	130		
7.	1. Instalacja nawierzchni poliuretanowej 40x25 warstwa stabilizująca ET grubość 35 mm	m ²	1000		
	2. Warstwa użytkowa 8 mm SBR + 8 mm EPDM kolor ceglasty z granulatu barwionego w masie.	m ²	1000		
8.	Montaż tulei pod sprzęt sportowy 8 szt. kosze, 4 szt. siatkówka, 2 szt. tenis, 4 szt. bramki	szt.	18		
9.	Tarasowanie i malowanie linii pola gry do piłki ręcznej,	kpl.	1		
10.	Tarasowanie i malowanie linii pola gry do koszykówki	kpl.	2		
11.	Tarasowanie i malowanie linii pola gry do siatkówki	kpl.	2		
12.	Tarasowanie i malowanie linii pola gry do tenisa	kpl.	1		
13.	Montaż ogrodzenia o wysokości 4 m (piłokochwytów) słupki 8x8 cm, siatka polipropylenowa wraz z naciągami, od strony północnej i południowej boiska	m ²	320		
14.	Montaż bramy szer. min. 2 m i furtki od strony północnej boiska	kpl.	1		
15.	Ławki zewnętrzne drewniano betonowe wraz z montażem	szt.	8		
16.	Zagospodarowanie wokół boiska – uzupełnienie ziemi i dosianie trawy	szt.	1		
17.	Kosze do koszykówki dwusłupowe z tablica + obręcz, wysięgnik 1,60 m	kpl.	2		
18.	Słupki do siatkówki	kpl.	2		
19.	Bramki piłka ręczna 2x3 m	kpl.	1		
20.	Słupki tenis	kpl.	1		
Wartość robót netto					
VAT					
Wartość robót brutto					

