

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice”
ADRES INWESTYCJI : LEŚNIEWICE
INWESTOR : Powiat Gostyniński
ADRES INWESTORA : 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Paweł Warabieda
DATA OPRACOWANIA : 26.09.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2019

Data zatwierdzenia
26.09.2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Jezdnia			
1 d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 0,075*5,1*1000	t t	382,500	
				RAZEM	382,500
2 d.1	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybkozspadową 5,1*1000	m ² m ²	5 100,000	
				RAZEM	5 100,000
3 d.1	KNR 2-31 0310-05 analogia	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm 5,1*1000	m ² m ²	5 100,000	
				RAZEM	5 100,000