

## PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę – modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W  
relacji Zuzinów – Krzywie – Górki na odcinku od km 5+300 ÷ 5+800 dł. 0,500 km

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość j.m.
1	2	3	4	5
1.	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) Trasa dróg w terenie równinnym km 5+300 ÷ 5+800	km trasy	0,500
2.	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie - kat. gruntu II-VI (walec wibracyjny samojezdny) km 5+300 ÷ 5+800 szer. 4,9m 500x4,9	m <sup>2</sup>	2450
3.	KNR 2-31 0114-05	Wykonywanie podbudowy z tłuczni kamyennego 0-31,5. Grubość warstwy 10 cm km 5+300 ÷ 5+800 szer. 4,9m 500x4,9	m <sup>2</sup>	2450
4	KNR 2-31 0110-01	Wykonywanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W 35/50 grubości 4 cm km 5+300 ÷ 5+800 szer. 4,7m 500x4,7	m <sup>2</sup>	2350
5.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową km 5+300 ÷ 5+800 szer. 4,7m 500x4,7	m <sup>2</sup>	2350
6.	KNR 2-31 0311-06	Wykonywanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S 50/70 grubości 4 cm km 5+300 ÷ 5+800 szer. 4,5m 500x4,5	m <sup>2</sup>	2250
7.	KNR 2-31 0204-05	Wykonywanie poboczy z tłuczni kamyennego 0 – 31,5 gr. 8 cm po zagęszczeniu Krotność = 1,14 km 5+300 ÷ 5+800 500x0,5x2	m <sup>2</sup>	500
8.	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,500